Утверждаю:
Начальник УКС,ЖКХТиС
администрации
Ангарского городского
округа
В.В. Шунова
2017 г.

Условные обозначения

- Жилые дома №21,22,23,24 в 9 микрорайоне
- Существующие проезды и площадки с покрытием из асфальтобетона (демонтаж существующего асфальтобетона методом холодного фрезерования с дальнейшим устройством слоя из мелкозернистого асфальтобетона). Площадь покрытия 2580,0 кв.м
- Бордюрный камень БР100.30.15
- Бордюрный камень БР100.20.8
- Пешеходные дорожки с покрытием из асфальтобетона.

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол., ед-ц	Примечание
	Демонтаж			
1	Демонтаж асфальтобетонного покрытия (методом холодного фрезерование) δ=0,05 м, S=2580,0 м²	м³/т	129,0/ 251,44	
2	Демонтаж бортового камня БР100.30.15	п.м	605,0	
	Работы по устройству бортовых камней			
3	Устройство бортового камня БР100.30.15	п.м	770,0	
4	Засыпка траншей песчано-гравийной смесью после установки бортового камня БР100.30.15	м³/т	69,2/ 110,88	
5	Установка бортовых камней БР 100.20.8.	п.м	712,0	
	Работы по устройству дорожной одежды проездов , парковочных площадок и спортивных площадок			
6	Разработка грунта экскаватором под корыто дорожной одежды на глубину до 0,30 м с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами	м³/т	291,3/ 349,56	вывоз грунта
7	Разработка грунта под корыто тротуарной дорожки на глубину 0,20 м с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м³/т	66,8/ 80,16	вывоз грунта
8	Устройство основания дорожной одежды песчано-гравийной смесью толщиной 0,20 м с уплотнением	м³/т	194,2/ 368,9	
9	Устройство основания тротуарной дорожки песчано-гравийной смесью толщиной 0,10 м с уплотнением	м³/т	33,4/ 63,46	
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания: из щебня фр. 10-20 мм (толщ. 5 см)	м³/т	65,25/ 94,03	
11	Засыпка вручную ям (отфрезерованной асфальтобетонной кромки)	м³	2,0	
12	Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия)	т	0,399	
13	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,04 м S=666,0 м2	м³/т	26,64/ 61,27	
14	Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия)	т	2,592	
15	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тротуарных дорожек толщиной 0,05 м S=334,0 м²	м³/т	16,7/ 40,02	
16	Устройство верхнего слоя покрытия (с учетом фрезерованного участка) (проезды и спортивные площадки) из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,05м. S=3987,0 м2	м³/т	199,35/ 481,59	
17	Устройство прослойки из геотекстиля	м²	305,0	
18	Устройство покрытия из резиновой крошки	м²	305,0	
	Работы по наращиванию горловин колодцев			
19	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	14	14 (из них 1 решетка линевая и 1 газ кол.)

Спецификация оборудования

№	Наименование	Кол-во	Габариты	Изображение конфигурации	Артикул
1	Баскетбольная стойка "Пионер"	2	в 2500 м 955 п 1000		СП-1
2	Волейбольная стойка 2 шт. с сеткой	1	в 2466 м 75		СП-10
3	Качели-балансир	1	в 420 м 440 п 2000		КБ-1
4	Спортивный комплекс "Шведская уголок"	1	в 2300 м 2400 п 2000		СК-24
5	Карусель 1	1	в 2400 м 1800 п 4100		КК-1
6	Теневой стол	1	в 760 м 1500 п 2000		СП-23
7	Тренажер Шагающая	2	в 2460 м 200 п 1000		СП-21
8	Тренажер Гребная лодка	1	в 2400 м 900 п 1600		СП-21-2
9	Тренажер Крестная тяга	1	в 2100 м 800 п 850		СП-21-5
10	Тренажер Маятник	1	в 2450 м 2100 п 900		СП-21-7
11	Песочница "Домик"	1	в 1700 м 1500 п 1500		ПС-15
12	Ограждение металлическое	291 м.п.	в 600		О-3
13	Скамья - Маленькая	2	в 455 м 500 п 1500		СК-1
14	Скамья игровая	2	в 450 м 500 п 1500		СК-2
15	Урна	2	в 600 м 300 п 300		

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта Никулин С.Ф.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	А-635/17-9-ГП			
						Иркутская обл.,г.Ангарск,9 микрорайон, дом№21,22,23,24			
ГИП		Никулин				Устройство детской площадки	Стадия	Лист	Листов
Архитек.		Комухина					Р	1	
Н.контр.		Зырянов				Схема генплана	ПРОСПЕКТ 38		

Выкопировка, согласно Ген-та-ра Р.Б Ген-та-ра 22.06.2017