



№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. ед-ц	Примечание
Демонтаж				
1	Срезка существующего слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см. S-1030,0 м2	м²/т	51,5/98,04	
Работы по устройству бортовых камней				
2	Установка бортовых камней БР 100.20.8.	п.м.	38,0	
Работы по устройству дорожной одежды проездов, парковочных карманов и пешеходных дорожек				
3	Засыпка грунтом (отфрезерованной асфальтобетонной крошкой)	м³	2,0	
4	Резка вяжущих материалов (эмульсия битумная)	т	0,618	
5	Устройство верхнего слоя покрытия (с учетом фрезерованного участка) из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,05 м S-1030,0	м³/т	51,5/124,43	
6	Устройство несущих слоев из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,07-2 шт. S-4,8м2	м³/т	0,34/0,8073	
Работы по устройству детской площадки				
7	Разработка грунта экскаватором под крыто детской площадки на глубину до 0,20 м с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м³/т	19,2/21,12	вывоз грунта
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 10-20 мм (толщ. 10 см)	м³/т	9,6/13,83	
9	Устройство основания щебено-гравийной смесью толщиной 0,10 м с уплотнением	м³/т	9,6/18,43	
10	Резка вяжущих материалов (эмульсия битумная)	т	0,0576	
11	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,05 м S-96,0м2	м³/т	4,8/11,597	
12	Устройство прослойки из геотекстиля	м²	96,0	
13	Устройство покрытия из резиновой крошки	м²	96,0	
Работы по наращиванию горизонтальных колодезь				
14	Регулирование высотного положения крышек колодезь с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	4 (из них 1 газ колодезь)	

Утверждаю:
Начальник УКСЖХТис
администрации Ангарского
городского округа
В.В. Шунова
2017 г.

Экспликация элементов благоустройства

№	Название	Кол-во	Габариты	Наглядное изображение	Артикул
1	Теннисный стол	1	в 700 ш 1500 д 2700		СП-25
2	Качели двойные на трубах	1	в 2100 ш 1400 д 2800		КЧ-2-1
3	Домик «Сказка 1»	1	1500*1200*1800		Д-1
4	Зонтик	1	в 1790 ш 1252 д 1252		СТ-10
5	Лунный дом 4	1	в 2935 ш 4670 д 8520		ИЛ-4
6	Спортивный комплекс	1	в 2300(ш 3000) д 3700		СИ-16
7	Скамья со спинкой	6	в 750 ш 400 д 1300		СК-4
8	Урна для мусора на опорах	6	в 600 ш 350 д 550		

Условные обозначения

- Жилые дома №16г,23 в 6 микрорайоне
- Существующие проезды и площадки с покрытием из асфальтобетона (демонтаж существующего асфальтобетона методом холодного фрезерования с дальнейшим устройством слоя из мелкозернистого асфальтобетона). Площадь покрытия 1030,0 кв.м
- Бордюрный камень БР100.20.8

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта _____ Никулин С.Ф.

					А-635/17-6-ГП			
					Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 6. дом №16г,23			
Изм.	Колуч	Лист	Людк	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Никulina					Устройство детской площадки	Р	1
Архитек.	Комухина							
Н.контр.	Зырянов					Схема генплана		

Визованная, согласованная

Сотрудник А. Б.

26.06.2017.