СОГЛАСОВАНО

Директор

ООО «Вектор-Групп»

_____Е.А.Тихонов

«____»_____2020г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО «Арабески»

_____Н.А. Адлер

«17» февраля 2020 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектирования объекта «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9-этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями»

1. Вид строительства.	1.1. Новое строительство.
2. Район и площадка строительства.	2.1 Иркутская область, г.Ангарск, кадастровый №38:26:040703:4144.
3. Исполнитель	3.1. ООО «Вектор-Групп»
4. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить геодезические работы.	4.1. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 4.2 СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 4.3 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.
5. Вид и объём геодезических работ.	5.1. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500, в системе координат Ангарского промышленного района (АПР) и системе высот от уровня Балтийского моря с сечением рельефа 0,5 м. 5.2. Оцифровать (векторизировать) полученные материалы в формат *.dwg (AutoCAD)

Результатом работ является технический отчёт о выполненных работах (3 экз.) с приложением графических материалов в электронном виде (1 экз.) в формате AutoCad.